

工事番号		課長		課長補佐		係長		審査者		設計者	
令和 5 年度 道路施設定期点検（一括発注）業務						閲覧設計書					
軽井沢町											
設計大要					施工方法			委託			
橋梁定期点検・診断 N = 7 橋					施工期間			日間			
					起工予定年月日			令和 年 月 日			
					竣工予定年月日			令和 年 月 日			
					契約保証方法						

# 総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	90 長野県建設技術センター - 0 1 実施単価 40 1 東信(1) 05.04.01 建設物価・積算資料 当年4月号		
設計委託区分 消費税率(%) 発注区分 電子成果品作成費区分 地域区分(橋梁点検安全費)	当 世 代 01 設計・解析(技術経費無) 10 % 41 一般(建設コンサルタント) 02 その他設計業務 01 率分計上無し	前 世 代	

# \*\* 設計業務費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 設計業務費 **						
道路施設点検業務 軽井沢町			式			
業務計画書作成 (30橋未満) 30橋未満	0.25		業務			施工 第0 -0001号表
現地踏査(定期点検のみ) 2 巡目以降	7		橋			施工 第0 -0002号表
定期点検 (特定の溝橋等) 5m < L 10m	1		橋			施工 第0 -0003号表
定期点検 (特定の溝橋等) 10m < L 15m	3		橋			施工 第0 -0004号表
定期点検	2.2		日			施工 第0 -0005号表
定期点検調書作成 (L 10m) 2 巡目以降	8.5		日			施工 第0 -0006号表
報告書作成	0.25		式			施工 第0 -0007号表

# \* \* 設計業務費 \* \*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打合せ（土木設計業務） 中間打合せ2回					
	1.0	業務			施工 第0 -0010号表
打合せ（土木設計業務）					
	0.25	業務			施工 第0 -0011号表
* * 直接人件費等 * *					
* * 旅費交通費 * *					
旅費交通費（調査、計画業務） 直接人件費(円)×旅費交通費率1.49%					
	1.0	式			施工 第0 -0012号表
* * その他の直接経費 * *					
機械経費					
		式			
橋梁点検車運転					
	0.5	日			施工 第0 -0013号表
高所作業車運転（トラック架装リフト） 作業床高8～10m 標準デッキ					
	1.7	日			施工 第0 -0014号表

# \*\* 設計業務費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
紙成果品費					
		式			
印刷製本費					
	1	部			
** 電子成果品作成費 **					
** 安全費 **					
安全費 積上げ					
		式			
交通誘導警備員 B					
	5.0	人・日			施工 第0 -0015号表
保安施設					
	0.31	式			施工 第0 -0016号表
保安施設 設置撤去工					
	3	橋			施工 第0 -0017号表
** 直接経費 **					

# \*\* 設計業務費 \*\*

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 直接原価 **						
** その他原価 **						
** 設計業務原価 **						
** 一般管理費等 **						
** 設計業務価格計 **						
** 消費税等相当額計 **						
** 設計業務費計 **						

業務計画書作成（30橋未満）  
30橋未満

# 施工内訳表

施工 第0 -0001号表

頁0-0007

1

業務 当り  
考

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.60	人			
技師（A） 内業	0.60	人			
技師（C） 内業	2.40	人			
技術員 内業	2.00	人			
*** 単位当り ***	1	業務			

現地踏査(定期点検のみ)  
2巡目以降

# 施工内訳表

施工 第0 -0002号表

頁0-0008

10 橋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 外業	1.5	人			
技師(B) 外業	2.5	人			
技師(C) 外業	2.75	人			
技術員 外業	0.75	人			
*** 合計 ***	10	橋			
*** 単位当り ***	1	橋			











# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.16	人			
技師 ( A ) 内業	0.16	人			
技師 ( B ) 内業	0.32	人			
技師 ( C ) 内業	0.32	人			
技術員 内業	0.48	人			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	0.40	人			
技師(A) 内業	0.40	人			
技師(B) 内業	0.80	人			
技師(C) 内業	0.80	人			
技術員 内業	1.20	人			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0 -0010号表

打合せ（土木設計業務）  
中間打合せ2回

1 業務 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
主任技師 内業	1.0	人			
技師（A） 内業	1.0	人			
技師（B） 内業	1.0	人			
直接人件費					
*** 単位当り ***	1	業務			





# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1	人			
軽油 小型口-リ- パトロール給油	62.4	L			
橋梁点検車賃料 作業高6m,積載質量200kg	1.4	日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			

# 施工内訳表

施工 第0 -0014号表

高所作業車運転（トラック架装リフト）  
作業床高8～10m 標準デッキ

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（一般）	1	人			
軽油 小型ロ-リ- パトロール給油	21.8	L			
高所作業車〔トラック架装リフト〕賃料 ブ-ム型 作業床高8～10m 標準デッキ 長期割引なし	1.4	日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			



# 施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
A型バリケード 1200*800 亜鉛メッキ	10	基			
バリケードウェイト	10	基			
バリケード矢印板 900*600 溶液メッキ	2	基			
調査中立て看板 全面反射式、塩ビ板、枠共	4	基			
*** 単位当り ***	1	式			

